

สำเนาฉบับ

ปร.5 แผ่นที่ 1

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


แบบเลขที่ ท1 - 01/2566

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	286,858.72	1.3795	395,721.60	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,721.60	*ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			398,000.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 556.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 715.82 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 407/ 2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิทยา กาสกรีย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอัญญา แสงชาติ)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายนิรันดร ไชมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายชรัสสุท ธินทร์คำ)

นายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผนที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 556.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	556.00	ตร.ม.	-	-	15.00	8,340.00	8,340.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								(Strength 240 Ksc)
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	83.40	ลบ.ม.	2,364.49	197,198.47	306.00	25,520.40	222,718.87	ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
	2.2 ทรายรองพื้น	27.80	ลบ.ม.	450.00	12,510.00	99.00	2,752.20	15,262.20	ก่อสร้างของพาณิชย์
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม. #0.10x0.30 ม.	556.00	ตร.ม.	35.00	19,460.00	5.00	2,780.00	22,240.00	จังหวัดสกลนคร
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	5.56	เส้น	359.32	1,997.82	47.00	261.32	2,259.14	เดือนตุลาคม
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	13.90	เส้น	384.90	5,350.11	53.00	736.70	6,086.81	พ.ศ. 2565
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.39	เส้น	608.50	845.82	75.00	104.25	950.07	ใช้ราคาตามที่
	2.7 ยางหอยครื่อง	50.04	ลิตร	20.00	1,000.80	3.50	175.14	1,175.94	คณะกรรมการ
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกกระยะ 10 เมตร)	27.80	แผ่น	25.00	695.00	-	-	695.00	กำหนดราคาตามระดับ
3	งานไหลทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	20.85	ลบ.ม.	60.00	1,251.00	16.00	333.60	1,584.60	อำเภอวานรนิวาส
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	41.70	ตร.ม.	-	-	133.00	5,546.10	5,546.10	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				240,309.01		46,549.71	286,858.72	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3795						395,721.60	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							398,721.60	
	ปรับราคาเป็นเงิน							398,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 407/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ)

(นายวิชา สุทธิ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปัญญา แสงชาติ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศุภฤกษ์ จันทร์คำ)

กรรมการ