

สำเนาฉบับ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


แบบเลขที่ ท1 - 01/2566


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	286,883.58	1.3795	395,755.90	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>เงินใจ</u> เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,755.90		กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			398,000.00		

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 556.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 715.82 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 403/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิทยา กาศุรีย์)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางวันทนา คำพันธ์)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิรันดร์ โฮมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชาญยุทธ มินทร์คำ)
นายช่างโยธา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 556.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	556.00	ตร.ม.	-	-	15.00	8,340.00	8,340.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 • ใช้ราคาแผนที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	83.40	ลบ.ม.	2,364.49	197,198.47	306.00	25,520.40	222,718.87	
	2.2 ทราชมรองพื้น	27.80	ลบ.ม.	450.00	12,510.00	99.00	2,752.20	15,262.20	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	556.00	ตร.ม.	35.00	19,460.00	5.00	2,780.00	22,240.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	5.56	เส้น	359.32	1,997.82	47.00	261.32	2,259.14	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	13.90	เส้น	384.90	5,350.11	53.00	736.70	6,086.81	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.39	เส้น	608.50	845.82	75.00	104.25	950.07	
	2.7 ยางหยอดร่อง	50.40	ลิตร	20.00	1,008.00	3.50	176.40	1,184.40	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	28.00	แผ่น	25.00	700.00	-	-	700.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	21.00	ลบ.ม.	60.00	1,260.00	16.00	336.00	1,596.00	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	41.70	ตร.ม.	-	-	133.00	5,546.10	5,546.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				240,330.21		46,553.37	286,883.58	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3795						395,755.90	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							398,755.90	
	ปรับราคาเป็นเงิน							398,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 403/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิชา กาศูริย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศราวุธ จันทร์คำ)