

สำเนาอนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 ประเภทงานทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านแก้ง หมู่ที่ 15 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


อ้างอิงแบบเลขที่ ท1-01
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	82,549.27	1.3795	113,876.72	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินโอนใจ	3,000.00		3,000.00	ก่อสร้างของจังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				*ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ
	เงินประกันผลงานหลัก 0 %				อำเภอวานรนิวาส
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			116,876.72	
	ปรับราคาเป็นเงิน			116,800.00	
คำอธิบาย					


ขนาดหรือเนื้อที่งานรวม 160.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 730.00 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 402/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางอวิวรรณ แก้วพรม)
 ผู้อำนวยการศึกษา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นางชนิษฐา ชุกลิ่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาววันทิกา ไชยสาคร)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายนิรันดร ไชยวงศ์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายครายุธ จันทร์คำ)
 นายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านแก่ง หมู่ที่ 15 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินวิทาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	160.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,400.00	2,400.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาค่าติดตั้งวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 * ใช้ราคาค่าที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวารินวิทาส
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	24.00	ลบ.ม.	2,364.49	56,747.76	306.00	7,344.00	64,091.76	
	2.2 ทราซรอนพื้น	8.00	ลบ.ม.	450.00	3,600.00	99.00	792.00	4,392.00	
	2.3 เหล็กค้ำแครงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	160.00	ตร.ม.	35.00	5,600.00	5.00	800.00	6,400.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ขาว 10 ม. (SR - 24)	1.60	เส้น	359.32	574.91	47.00	75.20	650.11	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ขาว 10 ม. (SD - 30)	4.00	เส้น	384.90	1,539.60	53.00	212.00	1,751.60	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ขาว 10 ม. (SR - 24)	0.40	เส้น	608.50	243.40	75.00	30.00	273.40	
	2.7 ทรายหยาบรอง	14.40	ลิตร	20.00	288.00	3.50	50.40	338.40	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	8.00	แผ่น	25.00	200.00	-	-	200.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังค้ำนละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	6.00	ลบ.ม.	60.00	360.00	16.00	96.00	456.00	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	12.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,596.00	1,596.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				69,153.67		13,395.60	82,549.27	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3795						113,876.72	
5	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							116,876.72	
	ปรับราคาเป็นเงิน							116,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 402/ 2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววิมลจิภา ไชยสาร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรายุทธ จันทร์คำ)