

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

แบบเลขที่ 47/2566


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	328,442.44	1.3056	428,814.45	
	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			431,814.45	
	ปรับราคาเป็นเงิน			431,000.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ 306.24 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,407.39 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)  -ประธานกรรมการ

(นายวิทยา กาศูริย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ) 

เห็นชอบ

(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ) 

อนุมัติ

(นายนิรันดร โหมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามโนวิสัย จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามโนวิสัย จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อกระเบื้องลอนคู่อาคารเดิม	124.52	ตร.ม.	-	-	25.00	3,113.00	3,113.00	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	งานรื้อตั้งกระเบื้องอาคารเดิม	45.03	ตร.ม.	-	-	25.00	1,125.75	1,125.75	สกลนคร เดือนพฤษภาคม
3	งานทาสีโครงสร้างเหล็กเดิม	169.55	ตร.ม.	-	-	35.00	5,934.25	5,934.25	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	กระป๋อง	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	สีเคลือบน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร (สีค่า)	10.00	กระป๋อง	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	วานรนิวาสกำหนด
	ทินเนอร์ ขนาด 2.10 ลิตร	6.00	กระป๋อง	189.72	1,138.32	-	-	1,138.32	พ.ศ.2559-2560-2565
	แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว	3.00	อัน	45.00	135.00	-	-	135.00	
4	งานผนังหลังคาอาคารเดิม	169.55	ตร.ม.	-	-	70.00	11,868.50	11,868.50	
	หลังคาแมตทอลชีส เบอร์ 30 ยาว 0.50 เมตร	33.50	เมตร	115.00	3,852.50	-	-	3,852.50	
	หลังคาแมตทอลชีส เบอร์ 30 ยาว 3.46 เมตร	71.00	เมตร	115.00	8,165.00	-	-	8,165.00	
	ยอดยกไป				20,367.92		22,041.50	42,409.42	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทย์ กาสุวิชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				20,367.92		22,041.50	42,409.42	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	หลังคาแมคทอลชีส เบอร์ 30 ยาว 4.24 เมตร	203.52	เมตร	115.00	23,404.80	-	-	23,404.80	ขอนแก่น เดือนพฤษภาคม
	กรอบสัน โค้งแมคทอลชีส	11.00	เมตร	100.00	1,100.00	50.00	550.00	1,650.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	กรอบสันตะเข้แมคทอลชีส	12.00	เมตร	100.00	1,200.00	50.00	600.00	1,800.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ตะปูเกลียวยัดแมคทอลชีส	1,200.00	ตัว	3.00	3,600.00	-	-	3,600.00	วานรนิวาสกำหนด
	ตะปูยัดไม้ฝาเอนร่า	100.00	ตัว	1.00	100.00	-	-	100.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ไม้ฝาเอนร่า 6" (แบบสำเร็จรูป)	26.00	เมตร	26.25	682.50	45.00	1,170.00	1,852.50	
5	งานวิศวกรรมโครงสร้างต่อเติมอาคารด้านข้างศาลาประชาคม								
	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	2.73	ลบ.ม.	-	-	283.00	772.59	772.59	
	งานลูกรังดินถม	100.00	ลบ.ม.	60.00	6,000.00	16.00	1,600.00	7,600.00	
	ยอดยกไป				56,455.22		26,734.09	83,189.31	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายวิฑูร กาสุวิชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				56,455.22		26,734.09	83,189.31	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	เสาหล่อ ขนาด 0.15x0.15x3.50 เมตร (เสริมเหล็ก 12 มม. ข้ออ้อย)	6.00	คัน	1,120.00	6,720.00	500.00	3,000.00	9,720.00	สุราษฎร์ธานี เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 *ใช้ราคาคานที่
	เสาหล่อ ขนาด 0.12x0.12x3.50 เมตร (เสริมเหล็ก 12 มม. ข้ออ้อย)	2.00	คัน	980.00	1,960.00	500.00	1,000.00	2,960.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ วามบุรีกำหนด
	ทรายหยาบรองพื้น	0.14	ลบ.ม.	450.00	63.00	91.00	12.74	75.74	พ.ศ.2559-2560-2565
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.28	ลบ.ม.	1,822.43	510.28	398.00	111.44	621.72	
	คอนกรีตหยาบ 1:2:4 หนา 0.15 เมตร	0.43	ลบ.ม.	1,869.16	803.74	391.00	168.13	971.87	
	เหล็กเสริม SD 30 กก. 12 mm. ตะแกรงรอกกันหลุม	6.40	เส้น	212.75	1,361.60	30.00	192.00	1,553.60	
6	งานคานคอดิน								
	ยอดยกไป				67,873.84		31,218.40	99,092.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิฑูรย์ กาสุริย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				67,873.84		31,218.40	99,092.24	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	งานดินจุดพร้อมถมกลับ	2.53	ลบ.ม.	-	-	283.00	715.99	715.99	สกลนคร เดือนพฤษภาคม
	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	485.98	2,429.90	-	-	2,429.90	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	ไม้ค้ำยัน ขนาด ศก. 1 1/2-3 นิ้ว (ไม้ยูคา)	20.00	ต้น	25.00	500.00	-	-	500.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	เหล็กเสริม SD 30 ศก. 12 mm.	23.00	เส้น	212.75	4,893.25	30.00	690.00	5,583.25	วานรนิวาสกำหนด
	เหล็กปลอก SR 6 mm.	38.00	เส้น	56.24	2,137.12	8.00	304.00	2,441.12	พ.ศ.2559-2560-2565
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	38.94	233.64	-	-	233.64	
	คอนกรีตหยาบ 1:2:4	2.53	ลบ.ม.	1,869.16	4,728.97	391.00	989.23	5,718.20	
7	งานพื้น คสล.								
	ทรายหยาบรองพื้น	6.96	ลบ.ม.	450.00	3,132.00	91.00	633.36	3,765.36	
	ยอดยกไป				85,928.72		34,550.98	120,479.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา ศาสุริย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย นายเศรษฐ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				85,928.72		34,550.98	120,479.70	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	คอนกรีตหยาบ 1:2:4	13.92	ลบ.ม.	1,869.16	26,018.71	391.00	5,442.72	31,461.43	สกลนคร เดือนพฤษภาคม
	เหล็กเสริมพื้น wire mash 4 mm.ขนาด 0.20x0.20 ม.	139.20	ตร.ม.	35.00	4,872.00	5.00	696.00	5,568.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
8	งานโครงหลังคาต่อเติม	128.40	ตร.ม.	-	-	70.00	8,988.00	8,988.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	เหล็กค้ำยัน ขนาด 100x50x15 มม.หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	640.19	3,841.14	-	-	3,841.14	รามบุรีกำหนด
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x3"x2.3 มม.	20.00	ท่อน	729.00	14,580.00	-	-	14,580.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x2"x2.0 มม.	22.00	ท่อน	450.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"x2.0 มม.	6.00	ท่อน	414.00	2,484.00	-	-	2,484.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.2 มม.	6.00	ท่อน	154.83	928.98	-	-	928.98	
	หลังคาแมตทอลรีส เบอร์ 30 ยาว 5.20 เมตร	119.60	เมตร	115.00	13,754.00	-	-	13,754.00	
	ยอดยกไป				162,307.55		49,677.70	211,985.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิชา ตาสุวิชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินวิท จังหวัดศกกลนคร

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินวิท จังหวัดศกกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				162,307.55		49,677.70	211,985.25	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ครอบข้างแมตทอลริต	12.00	เมตร	100.00	1,200.00	50.00	600.00	1,800.00	สกจนคร เดือนพฤษภาคม
	ตะปูเกลียวยึดแมตทอลริต	750.00	ตัว	3.00	2,250.00	-	-	2,250.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	ไม้ฝาเนื้อว 6" (แบบสำเร็จรูป)	12.00	เมตร	26.25	315.00	45.00	540.00	855.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ตงยึดไม้ฝาเนื้อว 6"	100.00	ตัว	1.00	100.00	-	-	100.00	วารินวิทกำหนด
	ลวดเชื่อม	5.00	กิโลกรัม	150.00	750.00	-	-	750.00	พ.ศ.2559-2560-2565
9	งานผนัง	69.23	ตร.ม.	-	-	86.00	5,953.78	5,953.78	
	งานก่ออิฐบล็อก	930.00	ก้อน	6.00	5,580.00	-	-	5,580.00	
	ปูนซีเมนต์	26.00	ถุง	139.25	3,620.50	-	-	3,620.50	
	ทราย	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	-	-	900.00	
	ยอดยกไป				177,023.05		56,771.48	233,794.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายวิทยา กาสุวิชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				177,023.05		56,771.48	233,794.53	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	งานฉาบเรียบ	138.46	ตร.ม.	-	-	82.00	11,353.72	11,353.72	สตูลนคร เดือนพฤษภาคม
	ปูนซีเมนต์	26.00	ถุง	139.25	3,620.50	-	-	3,620.50	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	ทราย	3.00	ลบ.ม.	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	เหล็กกลม ขนาด 6 มม.	10.00	เส้น	56.24	562.40	-	-	562.40	วานรนิวาสกำหนด
	งานเทพื้นทับหลัง	25.00	เมตร	-	-	62.00	1,550.00	1,550.00	พ.ศ.2559-2560-2565
10	งานผนังตะขำฉักเหล็ก ขนาด 0.90x6.00 ม.	5.40	ตร.ม.	285.00	1,539.00	70.00	378.00	1,917.00	
	ตะขำฉักเหล็ก ขนาด 0.90 ม.	6.00	เมตร	100.00	600.00	-	-	600.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.2 มม.	5.00	ท่อน	154.83	774.15	-	-	774.15	
11	งานประตูห้องเก็บของ ขนาด 2.20x3.50 ม.	7.70	ตร.ม.	-	-	70.00	539.00	539.00	
	ยอดยกไป				185,469.10		70,592.20	256,061.30	

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา กาสุวิชัย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				185,469.10		70,592.20	256,061.30	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x3"x2.3 มม.	2.00	ท่อน	729.00	1,458.00	-	-	1,458.00	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"x2.3 มม.	2.00	ท่อน	894.00	1,788.00	-	-	1,788.00	สงขลา เดือนพฤษภาคม
	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x1.2 มม.	7.00	ท่อน	154.83	1,083.81	-	-	1,083.81	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาคementที่
	เหล็กฉาก หน้า 4.00 มม. ยาว 6.00 ม.	1.00	ท่อน	367.29	367.29	-	-	367.29	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ฉ้อเหล็กเชื่อมคู่ ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ชุด	1,450.00	2,900.00	-	-	2,900.00	วามบุรีกำหนด
	แผ่นอุดซิงค์แผ่นเรียบ ขนาดสูง 0.90x3.5 ม. เบอร์ 0.30	1.00	แผ่น	350.00	350.00	-	-	350.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	สกรู ขนาด 3/8	50.00	ตัว	1.20	60.00	-	-	60.00	
12	งานสี	100.00	ตร.ม.	-	-	34.00	3,400.00	3,400.00	
	ทาสีน้ำพลาสติกทาสีใน-ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	2.00	ถัง	1,429.91	2,859.82	-	-	2,859.82	
	ยอดยกไป				196,336.02		73,992.20	270,328.22	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา กาศูริย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				196,336.02		73,992.20	270,328.22	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	1.00	กระป๋อง	350.00	350.00	-	-	350.00	สตูลนคร เดือนพฤษภาคม
	สีเคลือบน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร สีน้ำตาลกันเปลี่ยน	2.00	กระป๋อง	532.71	1,065.42	-	-	1,065.42	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	สีเคลือบน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร (สีดำ)	10.00	กระป๋อง	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ทินเนอร์ ขนาด 2.10 ลิตร	6.00	กระป๋อง	189.72	1,138.32	-	-	1,138.32	วานรนิวาสกำหนด
	ทาสีน้ำมันทั่วไป	140.40	ตร.ม.	-	-	35.00	4,914.00	4,914.00	พ.ศ.2559-2560-2565
13	งานปูกระเบื้องห้องน้ำ								
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น 8"x8"	25.98	ตร.ม.	185.05	4,807.60	201.00	5,221.98	10,029.58	
	กระเบื้องเคลือบปูผนัง 8"x8"	7.65	ตร.ม.	185.05	1,415.63	201.00	1,537.65	2,953.28	
	ปูนซีเมนต์ ขนาด 50 กก.	5.00	ถุง	139.25	696.25	-	-	696.25	
	ยอดยกไป				211,136.34		85,665.83	296,802.17	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา กาศูริย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงานงาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังตั้งอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินนิเวศ จังหวัดศกนคร

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินนิเวศ จังหวัดศกนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				211,136.34		85,665.83	296,802.17	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ทราบ	1.00	ลบ.ม.	450.00	450.00	-	-	450.00	ศกนคร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 *ใช้ราคาคementที่
14	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ-ห้องส้วม								คณะกรรมการระดับอำเภอ
	โอบบับนั่งราฐานสูง ขนาด 37.5x45.5x34.5 ซม.	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	150.00	300.00	2,200.00	วามรนิเวศกำหนด
	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	6.00	ชุด	96.26	577.56	25.00	150.00	727.56	พ.ศ.2559-2560-2565
	รูระบายน้ำพร้อมตะแกรงกรองและดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว.	3.00	ชุด	119.00	357.00	75.00	225.00	582.00	
	ฝาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	ฝารางส้วม คสล. ศก.0.80 ม.	2.00	ฝา	140.00	280.00	100.00	200.00	480.00	
	วงส้วม คสล. ศก.0.80x0.50 ม.	6.00	ท่อน	155.00	930.00	100.00	600.00	1,530.00	
	ถังน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 ลิตร	3.00	ถัง	299.00	897.00	-	-	897.00	
	ยอดยกไป				217,087.90		87,280.83	304,368.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา กาสุวิชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				217,087.90		87,280.83	304,368.73	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ถังน้ำพลาสติก ขนาดบรรจุ 20 ลิตร	3.00	ถัง	199.00	597.00	-	-	597.00	สตูลนคร เดือนพฤษภาคม
	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	1,068.23	2,136.46	-	-	2,136.46	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ท่อน	290.00	580.00	-	-	580.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ท่อ PVC ขนาด 4 หุน	10.00	ท่อน	45.00	450.00	-	-	450.00	วานรนิวาสกำหนด
	ซีเมนต์ 90 ขนาด 2 นิ้ว	6.00	อัน	34.11	204.66	-	-	204.66	พ.ศ.2559-2560-2565
	ซีเมนต์ 90 ขนาด 4 นิ้ว	4.00	อัน	115.89	463.56	-	-	463.56	
	ซีเมนต์ 90 ขนาด 4 หุน	5.00	อัน	4.67	23.35	-	-	23.35	
	ซีเมนต์ตรง ขนาด 4 หุน	10.00	อัน	4.09	40.90	-	-	40.90	
	ซีเมนต์สามทาง ขนาด 2 นิ้ว	3.00	อัน	49.54	148.62	-	-	148.62	
	ยอดยกไป				221,732.45		87,280.83	309,013.28	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา สุทธิชัย)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				221,732.45		87,280.83	309,013.28	
	ซื้อต่อสามทาง ขนาด 4 นิ้ว	3.00	อัน	380.37	1,141.11	-	-	1,141.11	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ซื้อต่อสามทาง ขนาด 4 หุน	5.00	อัน	6.08	30.40	-	-	30.40	สุราษฎร์ธานี เดือนพฤษภาคม
	ซื้อต่อเกลียวนอก -ใน	6.00	อัน	5.00	30.00	-	-	30.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	ก๊วยปู PVC ขนาด 4 หุน	20.00	อัน	5.00	100.00	-	-	100.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	กาวประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	1.00	กระป๋อง	140.65	140.65	-	-	140.65	อำเภอรามบุรีกำหนด
	บอลวาท์ทองเหลือง ขนาด 4 หุน	4.00	อัน	85.00	340.00	-	-	340.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ประตูบาน PV-PVC ขนาด 0.80x1.80 เมตร (พร้อมวงกบสำ)	3.00	ชุด	1,690.00	5,070.00	100.00	300.00	5,370.00	
15	งานไฟฟ้า								(จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถ
	ยอดยกไป				228,584.61		87,580.83	316,165.44	เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวิทยา กุสุริย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				228,584.61		87,580.83	316,165.44	*ใช้ราคาตามบัญชีจังหวัด
	ตู้คอนรูปเมอร์ เเมน 63 A 6 ช่อง	1.00	ตู้	1,850.00	1,850.00	400.00	400.00	2,250.00	สกลนคร เดือนพฤษภาคม
	โครงรางเหล็กไฟฟ้า 1x18 W. (หลอด LED)	11.00	โคม	265.00	2,915.00	115.00	1,265.00	4,180.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	สวิตช์	6.00	ตัว	35.00	210.00	-	-	210.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ปลั๊ก	9.00	ตัว	35.00	315.00	-	-	315.00	วานรนิวาสกำหนด
	หน้ากาก 3 ช่อง	9.00	อัน	25.00	225.00	-	-	225.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	หน้ากาก 2 ช่อง	1.00	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00	
	หน้ากาก 1 ช่อง	4.00	อัน	25.00	100.00	-	-	100.00	
	บล็อกแยกสาย 2x4 นิ้ว (PVC)	8.00	ตัว	25.00	200.00	10.00	80.00	280.00	
	บล็อกกลอย 2x4 นิ้ว (PVC)	14.00	ตัว	25.00	350.00	10.00	140.00	490.00	
	ยอดยกไป				234,774.61		89,465.83	324,240.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/ 2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวิชา กสุริย์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				234,774.61		89,465.83	324,240.44	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ท่อ PVC 3/8 นิ้ว (เหลือง)	10.00	เส้น	35.00	350.00	-	-	350.00	สกลนคร เดือนพฤษภาคม
	ข้องอ 90 PVC 1/2 นิ้ว (เหลือง)	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	ข้อต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว (เหลือง)	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	สายไฟ THW - C 1x1.5 SQMM. สีดำและสีแดง	4.00	ม้วน	639.00	2,556.00	-	-	2,556.00	วานรนิวาสกำหนด
	สายไฟ THW - C 1x2.5 SQMM.	1.00	ม้วน	946.00	946.00	-	-	946.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	แคลมป์ยึดท่อ	35.00	ตัว	3.00	105.00	-	-	105.00	
	สกรูเกลียวปหล่อ	1.00	ถุง	45.00	45.00	-	-	45.00	
	ยอดยกไป				238,976.61		89,465.83	328,442.44	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา กาสุรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 21.20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 47/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศรายุทธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				238,976.61		89,465.83	328,442.44	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการระดับอำเภอวานรนิวาสกำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				238,976.61		89,465.83	328,442.44	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3056						428,814.45	
16	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							431,814.45	
	ปรับราคาเป็นเงิน							431,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 186/2566 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิทยา ศาสตรีย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)