

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อซอยถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๓๙,๘๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อซอยถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. จ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อซอยถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิชัย จำนวน ๑๔๕ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๗๒/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ประกอบด้วย/ป้าย

๑. ขนาดความสูงเสาป้าย ๒.๒๐ เมตร ความยาวเหล็กแขวนป้าย ๑.๐๐ เมตร

๒. ขนาดความกว้างป้าย ๐.๒๕ เมตร ขนาดความยาวป้าย ๐.๗๕ เมตร หนา ๐.๐๑๕ เมตร จำนวน ๑๔๕ ป้าย

๓. ขนาดเสาตอม่อคอนกรีตกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๐.๒๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘.....กันยายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๔๓๙,๘๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ พร.๔.....

๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวมะลิวัน วรรณवास ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาววาสนา ฤทธิมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็น กรรมการ

๗.๓ นายศรายุทธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ

๗.๔



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประเภทงานทาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยภายในตำบลศรีวิชัย

1.ขนาดความสูงเสาป้าย 2.20 เมตร ความยาวเหล็กแขวนป้าย 1.00 เมตร

2.ขนาดความกว้างป้าย 0.25 เมตร ขนาดความยาวป้าย 0.75 เมตร หนา 0.015 เมตร จำนวน 145 ป้าย

3.ขนาดเสาตอม่อกว้าง 0.20 เมตร ยาว 0.20 เมตร สูง 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ตามแบบเลขที่ 72/2566

ประมาณการเมื่อ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ประมาณราคาโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา


ลำดับที่		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในตำบลศรีวิชัย / 1 ชุด	2,183.75	1.3642	2,979.07	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	2.1 บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 จำนวน 10 ป้าย				สกลนคร เดือนกรกฎาคม
	2.2 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2 จำนวน 9 ป้าย				พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	2.3 บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 จำนวน 7 ป้าย				คณะกรรมการระดับอำเภอ
	2.4 บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 จำนวน 12 ป้าย				วานรนิวาสกำหนด
	2.5 บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 จำนวน 6 ป้าย				พ.ศ.2559-2560-2565
	2.6 บ้านคอนแดง หมู่ที่ 6 จำนวน 13 ป้าย				
	2.7 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 จำนวน 9 ป้าย				
	2.8 บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8 จำนวน 10 ป้าย				
	2.9 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 จำนวน 11 ป้าย				
	2.10 บ้านคอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 จำนวน 14 ป้าย				
	2.11 บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 จำนวน 10 ป้าย				
	2.12 บ้านนาเกษกร หมู่ที่ 12 จำนวน 6 ป้าย				
	2.13 บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 จำนวน 3 ป้าย				
	2.14 บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14 จำนวน 7 ป้าย				
	2.15 บ้านแก้ง หมู่ที่ 15 จำนวน 9 ป้าย				
	2.2 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 จำนวน 9 ป้าย				
3	รวมจำนวน 145 ป้าย	2,979.07x145		431,965.15	
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			434,965.15	


/ตัวอักษร.....


	ปรับราคาเป็นเงิน	434,500.00
ตัวอักษร	(สิ้นสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)	
	ป้ายชื่อขอ 145 ชุด	434,500.00 บาท
	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,996.55 บาท / ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 245/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวมะลิวัน วรรณवास)
หัวหน้าสำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางชนิษฐา ชุกกลิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววาสนา ฤาทุมมา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิรันดร ไชมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชรายุทธ จันทร์คำ)
นายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าโครงการก่อสร้าง

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยภายในตำบลศรีวิชัย

ปริมาณงาน 1.ขนาดความสูงเสาป้าย 2.20 เมตร ความยาวเหล็กแขวนป้าย 1.00 เมตร

2.ขนาดความกว้างป้าย 0.25 เมตร ขนาดความยาวป้าย 0.75 เมตร หนา 0.015 เมตร จำนวน 145 ป้าย

3.ขนาดเสาตอม่อกว้าง 0.20 เมตร ยาว 0.20 เมตร สูง 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ตามแบบเลขที่ 72/2566


ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานถนน/ป้ายแนะนำ 1 ป้าย								*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	งานปรับพื้นที่พื้นทางเดิม								สกลนคร เดือนกรกฎาคม
	คอนกรีต โครงสร้าง (Strente 240 Ksc)	0.075	ลบ.ม.	1,869.16	140.19	398.00	29.85	170.04	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 2" หนา 1.2 มม.	2.60	เมตร	119.55	310.83		-	310.83	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี dia. 1 1/2" หนา 1.2 มม.	1.15	เมตร	96.42	110.88		-	110.88	วานรนิวาสกำหนด
	งานหัวขุ่นบัวตุมโลหะสีทอง dia. 2"	1.00	อัน	156.00	156.00		-	156.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	งานหัวขุ่นบัวตุมโลหะสีทอง dia. 1 1/2"	2.00	อัน	138.00	276.00		-	276.00	
2	ป้ายแผ่นพลาสติกหนา 0.15 CM พื้นสติ๊กเกอร์ สีน้ำเงิน 2 ด้าน								
	ตัวหนังสือสีขาวสะท้อนแสง อังสุมาลิน หน้า-หลัง	1.00	ชุด	850.00	850.00	-	-	850.00	
	งานเหล็กยึดป้ายร้อยน๊อต	2.00	ชุด	80.00	160.00	-	-	160.00	
	งานสี กันสนิม + งานสีจริงดำด้าน	1.00	ชุด	150.00	150.00		-	150.00	
	รวมค่าแรง+ค่าก่อสร้าง				2,153.90		29.85	2,183.75	

คณะกรรมการกำหนดครากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 245/ 2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวมะลิวัน วรรณวาส)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววาสนา ฤทธิมา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรายุทธ/จันทร์คำ)