

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖.....
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๖,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน).....
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงตามแบบเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๖.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑.....กันยายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๔๑๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....
 ๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....
 ๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| ๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม | ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวีระพงษ์ ไตรวงศ์ย่อย | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | เป็น กรรมการ |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | เป็น กรรมการ |
| ๗.๔ | | |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

แบบเลขที่ ท1 - 01/2566

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	299,859.69	1.3642	409,068.58	*ราคาลินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินใน เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			412,068.58		กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			412,000.00		
(ให้แทนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)						

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 680 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

605.88

บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 241/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)


(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายวีระพงษ์ ไตรวงศ์ย่อย)
เจ้าพนักงานการงานและบัญชี


กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายนิรันดร โสมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อนุมัติ

(ลงชื่อ)ว่าที่ .ร.ต.


(มิตรชัย ไชยยศ)
ผู้อำนวยการช่าง

กรรมการ


ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566


ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือลดดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	680.00	ตร.ม.	-	-	15.00	10,200.00	10,200.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 * ใช้ราคาค่าที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	102.00	ลบ.ม.	1,869.16	190,654.32	306.00	31,212.00	221,866.32	
	2.2 ทราयरองพื้น	34.00	ลบ.ม.	450.00	15,300.00	99.00	3,366.00	18,666.00	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	680.00	ตร.ม.	35.00	23,800.00	5.00	3,400.00	27,200.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	6.80	เส้น	330.85	2,249.78	47.00	319.60	2,569.38	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	17.00	เส้น	372.75	6,336.75	53.00	901.00	7,237.75	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.70	เส้น	578.55	983.54	75.00	127.50	1,111.04	
	2.7 ยางหยอดร่อง	61.20	ลิตร	20.00	1,224.00	3.50	214.20	1,438.20	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	34.00	แผ่น	25.00	850.00	-	-	850.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	25.50	ลบ.ม.	60.00	1,530.00	16.00	408.00	1,938.00	อำเภอวานรนิวาส
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	51.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,783.00	6,783.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				242,928.39		56,931.30	299,859.69	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3642						409,068.58	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							412,068.58	
	ปรับราคาเป็นเงินขอใช้เพียง							412,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 241/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิระพงษ์ ไตรวงศ์ชัย)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)