

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๕.....
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงตามแบบเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๕.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๗.....กันยายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน..... ๔๑๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....
 ๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....
 ๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| ๗.๑ นายวิทยา กาสुरีย์ | ตำแหน่ง รองปลัด อบต. | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางวันทนา คำพันธ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | เป็น กรรมการ |
| ๗.๓ นายศรายุทธ จันทร์คำ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็น กรรมการ |
| ๗.๔ | | |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


แบบเลขที่ ท1 - 01/2566

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	302,374.69	1.3642	412,499.55	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			415,499.55	
	ปรับราคาเป็นเงิน			415,000.00	
ตัวอักษร	(ให้แนบหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 680.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 610.29 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 242/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิทยา กาศุรีย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางวันทนา คำพันธ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิรันดร โสมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศราวุธ จันทร์คำ)

นายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผนที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	680.00	ตร.ม.	-	-	15.00	10,200.00	10,200.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 * ใช้ราคาค่าที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม. 2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	102.00	ลบ.ม.	1,869.16	190,654.32	306.00	31,212.00	221,866.32	
	2.2 ทราซร่องพื้น	34.00	ลบ.ม.	450.00	15,300.00	99.00	3,366.00	18,666.00	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	680.00	ตร.ม.	35.00	23,800.00	5.00	3,400.00	27,200.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	6.80	เส้น	330.85	2,249.78	47.00	319.60	2,569.38	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	17.00	เส้น	372.75	6,336.75	53.00	901.00	7,237.75	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.70	เส้น	578.55	983.54	75.00	127.50	1,111.04	
	2.7 ขางหอคกร่อง	61.20	ลิตร	20.00	1,224.00	3.50	214.20	1,438.20	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	34.00	แผ่น	25.00	850.00	-	-	850.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	25.50	ลบ.ม.	60.00	1,530.00	16.00	408.00	1,938.00	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	51.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,783.00	6,783.00	
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40x1.00 ม.	5.00	ท่อน	387.00	1,935.00	116.00	580.00	2,515.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				244,863.39		57,511.30	302,374.69	
6	ค่า FACTOR F งานทาน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1.3642 1	ปี ป้าย	-	-	-	3,000.00	412,499.55 3,000.00 415,499.55	
	ปรับราคาเป็นเงิน							415,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 242/ 2565 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายวิชา กาศูริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางวันทนา คำพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศราวุธ จันทร์คำ)