

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาลงดินลูกรังบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๑๖,๕๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....โครงการจ้างเหมาลงดินลูกรังบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาลงดินลูกรังบริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาดท่อ ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙๕ ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐X๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย ๗๕/๒๕๖๖ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บริเวณด้านข้างที่ทำการ อบต.ศรีวิชัย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๓.....กันยายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๒๑๔,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....

๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....

๖.๓
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิทยา กาสुरีย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวอนัญญา แสงชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

๗.๓ นายศรายุทธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ/เลขานุการ

๗.๔
.....

สรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงถนนลูกรัง

ปร.5 แผ่นที่ 1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทาง โครงการลงดินลูกรังบริเวณด้านข้าง อบต.ศรีวิชัย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 665.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 95 ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00x1.00x0.10 เมตร จำนวน 1 บ่อ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

แบบเลขที่ 75 /2566


ประมาณการตามแบบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น


ประมาณการเมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	154,940.58	1.3642	211,369.94	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของ จังหวัดสกลนคร เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 * ใช้ราคาตามที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,369.94	
	ปรับราคาเป็นเงิน			214,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				


ขนาดหรือเนื้อที่งาน - ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.


ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 240/ 2566 ตั้ง ณ วันที่ 4 กันยายน 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิทยา กาสริย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอัญญา แสงชาติ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิรันดร ไชวมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศรายุทธ จันทร์คำ)
นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อ โครงการลงดินลูกรังบริเวณด้านข้าง อบต.ศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารณนิวัต จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือปริมาณดินลงลูกรังไม่น้อยกว่า 665.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 95 ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00x1.00x0.10 เมตร จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้าง อบต.ศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารณนิวัต จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวารณนิวัต จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 16/2567

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานลงดินลูกรัง	665.00	ลบ.ม.	60.00	39,900.00	-	-	39,900.00	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
	-เครื่องจักรกลี่ขปรับเรียบ	665.00	ลบ.ม.	-	-	16.00	10,640.00	10,640.00	ก่อสร้างของ
2	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ ศก. 0.60 ม.	95.00	ท่อน	740.00	70,300.00	210.00	19,950.00	90,250.00	จังหวัดสกลนคร
3	บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00x1.00x0.10 ม.พร้อมฝาดแกรงเหล็ก	1.00	บ่อ	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	เดือนกรกฎาคม
4	คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	1,822.43	3,644.86	436.00	872.00	4,516.86	พ.ศ. 2566
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก.9 มม.	18.00	เส้น	114.95	2,069.10	-	-	2,069.10	* ใช้ราคาตามที่
6	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	504.67	2,523.35	-	-	2,523.35	คณะกรรมการ
7	ไม้ยูคา ขนาด ศก 2-3 นิ้ว	10.00	ต้น	35.00	350.00	-	-	350.00	กำหนดราคากลางระดับ
8	ตะปูดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	2.00	กก.	42.37	84.74	-	-	84.74	อำเภอวารณนิวัต
9	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	35.51	106.53	-	-	106.53	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
10	ดำเนินการให้ครบตามรูปแบบรายการที่กำหนด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				123,478.58		31,462.00	154,940.58	

/รวมค่าวัสดุ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อ โครงการลงดินลูกรังบริเวณด้านข้าง อบต.ศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 665.00 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดท่อ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 95 ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00x1.00x0.10 เมตร จำนวน 1 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณด้านข้าง อบต.ศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี


แบบเลขที่ 16/2567

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				123,478.58		31,462.00	154,940.58	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3642						211,369.94	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							214,369.94	
	ปรับเป็นเงินทั้งหมด							214,000.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิฑูรย์ กาศูริย์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 240/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศราวุธ จันทร์คำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอัญญา แสงชาติ)