

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 จ้างเหมาปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๑๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....เป็นเงิน..... ๒๕๕,๕๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....
  - ๖.๒ .....ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....
  - ๖.๓ .....  
.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นางปิยพร จางวาง	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	เป็น กรรมการ
๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๔ .....		

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
กองช่าง

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**

แบบ ปร.5

ประเภทงานอาคาร

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา

ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 11/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา


เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


ลำดับที่		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	186,097.14	1.3056	242,968.43	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม				สกลนคร เดือนกันยายน
					พ.ศ.2566 *ใช้ราคาค่าที่
					คณะกรรมการระดับอำเภอ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	วานรนิวาสกำหนด
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				พ.ศ.2559-2560-2565
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			245,968.43	
	ปรับราคาเป็นเงิน			245,500.00	
ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)				


ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 325/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ)  ประธาน  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางปิยพร งามวาง)  
นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายนิรันดร ไหมวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ค.  กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคากลางค่าปรับปรุงศาลาประชาคม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 11/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อกระบือองดอนคู่อาคารเดิม	195.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,875.00	4,875.00	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	งานทาสีโครงสร้างเหล็กเดิม	97.50	ตร.ม.	-	-	35.00	3,412.50	3,412.50	สกลนคร เดือนกันยายน
	สีกันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	5.00	กระป๋อง	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	สีเคลือบน้ำมัน ขนาด 3.785 ลิตร (สีดำ)	10.00	กระป๋อง	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ทินเนอร์ ขนาด 2.10 ลิตร	10.00	กระป๋อง	189.72	1,897.20	-	-	1,897.20	วานรนิวาสกำหนด
	แปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว	3.00	อัน	45.00	135.00	-	-	135.00	พ.ศ.2559-2560-2565
3	งานผนังหลังคาอาคารเดิม	195.00	ตร.ม.	-	-	70.00	13,650.00	13,650.00	
	หลังคาเมทัลลอสติส เบอร์ 30 ยาว 0.60 เมตร	24.00	เมตร	110.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	หลังคาเมทัลลอสติส เบอร์ 30 ยาว 4.45 เมตร	106.80	เมตร	110.00	11,748.00	-	-	11,748.00	
	<b>ยอดยกไป</b>				<b>23,497.30</b>		<b>21,937.50</b>	<b>45,434.80</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 325/ 2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางฉวีวรรณ แก้วทรม)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางปิณฑร จงวาง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าปรับปรุงศาลาประชาคม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอมรรณิวัต จังหวัดสตูลนคร

แบบเลขที่ 11/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอมรรณิวัต จังหวัดสตูลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				23,497.30		21,937.50	45,434.80	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	หลังคาแมคทอลริต เบอร์ 30 ยาว 4.70 เมตร	203.52	เมตร	100.00	20,352.00	-	-	20,352.00	สตูลนคร เดือนกันยายน
	หลังคาแมคทอลริต เบอร์ 30 ยาว 4.90 เมตร	63.70	เมตร	100.00	6,370.00	-	-	6,370.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	กรอบสันโค้งแมคทอลริต	35.00	เมตร	100.00	3,500.00	50.00	1,750.00	5,250.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	ตะปูเกลียวซี่คแมคทอลริต	1,200.00	ตัว	3.00	3,600.00	-	-	3,600.00	วามรรณิวัตกำหนด
	ตงูรยัดไม้ฝาเฌอร่า	150.00	ตัว	1.00	150.00	-	-	150.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ไม้ฝาเฌอร่า 6" (แบบสำเร็จรูป)	82.00	เมตร	26.25	2,152.50	45.00	3,690.00	5,842.50	
4	งานสี	100.00	ตร.ม.	-	-	34.00	3,400.00	3,400.00	
	ทาสีน้ำพลาสติกทภายใน-ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร	2.00	ถัง	1,728.97	3,457.94	-	-	3,457.94	
	ยอดยกไป				63,079.74		30,777.50	93,857.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 325/ 2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายปิยะ หนอง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าปรับปรุงศาลาประชาคม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ 11/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				63,079.74		30,777.50	93,857.24	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
5	ค่าทำสีน้ำพลาสติกทภายใน-ภายนอก	210.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,300.00	6,300.00	สงขลา เดือนกันยายน พ.ศ.2566 *ใช้ราคาผนังที่
	งานปูกระเบื้องห้องน้ำ								คณะกรรมการระดับอำเภอ
	กระเบื้องเคลือบปูพื้น 12"x12" (30x30 ซม.)	230.00	ตร.ม.	122.43	28,158.90	158.00	36,340.00	64,498.90	วามบุรีกำหนด
	ปูนซีเมนต์ ขนาด 50 กก.	46.00	ถุง	139.00	6,394.00	-	-	6,394.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ทราย	7.00	ลบ.ม.	450.00	3,150.00	-	-	3,150.00	(จุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
6	งานไฟฟ้า								สามารถ เปลี่ยนแปลง
	ตู้คอนซูมเมอร์ เมน 63 A 6 ช่อง	1.00	ตู้	1,850.00	1,850.00	400.00	400.00	2,250.00	ได้ความเหมาะสม)
	โคมรางเหล็กไฟฟ้า 1x18 W. (หลอด LED)	10.00	โคม	265.00	2,650.00	115.00	1,150.00	3,800.00	
	ยอดยกไป				105,282.64		74,967.50	180,250.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 325/ 2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางปัทมา อมวง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. .... กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าปรับปรุงศาลาประชาคม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

แบบเลขที่ 11/2567


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				105,282.64		74,967.50	180,250.14	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	สวิตช์	6.00	ตัว	35.00	210.00	-	-	210.00	สตูลนคร เดือนกันยายน
	ปลั๊ก	9.00	ตัว	35.00	315.00	-	-	315.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	หน้ากาก 3 ช่อง	9.00	อัน	25.00	225.00	-	-	225.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	หน้ากาก 2 ช่อง	1.00	อัน	25.00	25.00	-	-	25.00	วานรนิวาสกำหนด
	หน้ากาก 1 ช่อง	4.00	อัน	25.00	100.00	-	-	100.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	บล็อกแยกสาย 2x4 นิ้ว (PVC)	8.00	ตัว	25.00	200.00	10.00	80.00	280.00	
	บล็อกลอย 2x4 นิ้ว (PVC)	14.00	ตัว	25.00	350.00	10.00	140.00	490.00	
	ยอดยกไป				106,707.64		75,187.50	181,895.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 325/ 2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางฉวีวรรณ แก้วทรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นงปิยพร จงวาง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าปรับปรุงศาลาประชาคม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ 11/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				106,707.64		75,187.50	181,895.14	*ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด
	ท่อ PVC 3/8 นิ้ว (เหลือง)	10.00	เส้น	35.00	350.00	-	-	350.00	สกลนคร เดือนกันยายน
	ข้องอ 90 PVC 1/2 นิ้ว (เหลือง)	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่
	ข้อต่อตรง PVC 1/2 นิ้ว (เหลือง)	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	คณะกรรมการระดับอำเภอ
	สายไฟ THW - C 1x1.5 SQMM. สีดำและสีแดง	4.00	ม้วน	639.00	2,556.00	-	-	2,556.00	วานรนิวาสกำหนด
	สายไฟ THW - C 1x2.5 SQMM.	1.00	ม้วน	946.00	946.00	-	-	946.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	แคลมป์ยึดท่อ	35.00	ตัว	3.00	105.00	-	-	105.00	
	สกรูเกลียวปลั๊ย	1.00	ถุง	45.00	45.00	-	-	45.00	
	ยอดยกไป				110,909.64		75,187.50	186,097.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 325/ 2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางปิพร องวง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

### ประมาณราคากลางค่าปรับปรุงศาลาประชาคม

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมพร้อมเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ 11/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามบุรี จังหวัดสงขลา


คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่งนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				110,909.64		75,187.50	186,097.14	•ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัด สงขลา เดือนกันยายน พ.ศ.2566 •ใช้ราคาตามที่ คณะกรรมการระดับอำเภอ รามบุรีวาศกำหนด
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				110,909.64		75,187.50	186,097.14	พ.ศ.2559-2560-2565
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3056						242,968.43	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย					3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							245,968.43	
	ปรับราคาเป็นเงิน							245,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ศรีวิชัย ที่ 325/2566 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางฉวีวรรณ แก้วทรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นงปภัท อมวง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยยศ)