

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙.....
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๔๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน).....
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย อ้างอิงตามแบบเลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๗.....ธันวาคม ๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๒๔๗,๕๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ พร.๔.....
 ๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....พร.๕.....
 ๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| ๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิระพงษ์ ไตรวงค์ย้อย | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | เป็น กรรมการ |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ/เลขาฯ |
| ๗.๔ | | |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


ตามแบบเลขที่ ท1-01/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	179,406.09	1.3642	244,745.79	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินไข			3,000.00	ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				*ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ
	เงินประกันผลงานหลัก 0 %				กำหนดราคากลางระดับ
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				อำเภอวานรนิวาส
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,745.79	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	ปรับราคาเป็นเงิน			247,500.00	
ตัวอักษร					


ขนาดหรือเนื้อที่งาน 400.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 618.75 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 372/2566 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/อนุมัติ
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิระพงษ์ ไตรวงศ์ยอน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิรันดร์ โสมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ปร.4 แผนที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	400.00	ตร.ม.	-	-	15.00	6,000.00	6,000.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								(Strength 240 Ksc)
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	60.00	ลบ.ม.	1,869.16	112,149.60	306.00	18,360.00	130,509.60	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
	2.2 ทราयरรองพื้น	20.00	ลบ.ม.	450.00	9,000.00	99.00	1,980.00	10,980.00	ก่อสร้างของพาณิชย์
	2.3 เหล็กค้ำแรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	400.00	ตร.ม.	35.00	14,000.00	5.00	2,000.00	16,000.00	จังหวัดสกลนคร
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	4.00	เส้น	330.86	1,323.44	47.00	188.00	1,511.44	เดือนพฤศจิกายน
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	10.00	เส้น	372.75	3,727.50	53.00	530.00	4,257.50	พ.ศ. 2566
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.00	เส้น	578.55	578.55	75.00	75.00	653.55	* ใช้ราคาตามที่
	2.7 ขางหยอดคร่อง	36.00	ลิตร	20.00	720.00	3.50	126.00	846.00	คณะกรรมการ
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	20.00	แผ่น	25.00	500.00	-	-	500.00	กำหนดราคากลางระดับ
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	15.00	ลบ.ม.	60.00	900.00	16.00	240.00	1,140.00	อำเภอลำทะเมนชัย
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
5	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40x1.00 เมตร	6.00	ท่อน	387.00	2,322.00	116.00	696.00	3,018.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				145,221.09		34,185.00	179,406.09	
6	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3642						244,745.79	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							247,745.79	
	ปรับราคาเป็นเงินขอใช้เพียง							247,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 372/2566 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิระพงษ์ ไตรวงศ์อ่อน)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)