

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๖.๒๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ศก.๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุดๆ ละ ๗.๐๐ ท่อน รวม ๒๘.๐๐ ท่อน ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ๒๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑...มกราคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๕.....

๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง...ปร.๕.....

๖.๓
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวอนัญญา แสงชาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ/เลขาฯ

๗.๔
.....

สรุปผลการประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,406.25 ตบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40x1.00 ม. จำนวน 4 จุดๆละ 7.00 ท่อน รวม 28.00 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ตามแบบเลขที่ 21/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประมาณการตามแบบประมาณราคา จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	137,071.50		137,071.50	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ของจังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 * ใช้ราคาตามที่ กำหนดราคากลางระดับ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			140,071.50	
	ปรับลดเป็นเงิน			140,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				


ขนาดหรือเนื้อที่งาน - ตร.ม.


เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 9/2567 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธาน
(นางฉวีวรรณ แก้วพรหม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอนัญญา แสงชาติ)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายนิรันดร ไชวมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 637.50 ลบ.ม.หรือมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40x1.00 ม. จำนวน 4 จุดละ 7.00 ท่อน รวม 28.00 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามโนวิเวศ จังหวัดสกลนคร

ตามแบบเลขที่ 21/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรามโนวิเวศ จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานลงดินลูกรัง	1,406.25	ลบ.ม.	60.00	84,375.00	-	-	84,375.00	• ใช้ราคาพาณิชย์
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร								จังหวัดสกลนคร
	หรือมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 จุด								เดือนพฤศจิกายน
2	เครื่องจักรกลรถปรับแต่งด้วยรถเกรดเดอร์								พ.ศ. 2566
	-ตั้งแต่ 0-1 กม.	1.00	กม.	13,300.00	13,300.00	-	-	13,300.00	• ใช้ราคาค่าที่
3	เครื่องจักรกลบดอัดแน่นธรรมดา	1,406.25	ลบ.ม.	18.00	25,312.50	-	-	25,312.50	คณะกรรมการ
4	วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก.0.40x1.00 ม.	28.00	ท่อน	387.00	10,836.00	116.00	3,248.00	14,084.00	กำหนดราคากลางระดับ
	จำนวน 4 จุดละ 7 ท่อน								อำเภอรามโนวิเวศ
5	ดำเนินการให้ครบตามรูปแบบรายการที่กำหนด								กำหนด พ.ศ.2559-2560
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				133,823.50		3,248.00	137,071.50	
	ค่า FACTOR F งานทาง							0.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							137,071.50	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย		3,000.00		-	3,000.00	
	ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							140,071.50	
	สรุปเป็นเงินงบประมาณ(ปรับยอด)		(ตัวอักษร)			- หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน -		140,000.00	

/คณะกรรมการกำหนด.....