

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๔.....
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๒,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน).....
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๔ โดยมี

รายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมหูช้าง ๒๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครง บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๔.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๓.....มกราคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๑๒,๕๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....

๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางปิยพร จางวาง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็น กรรมการ

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ/เลขาฯ

๗.๔

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสท.บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


แบบเลขที่ ท1 - 01/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	300,197.96	1.3642	409,530.50	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>เงื่อนไข</u> เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			412,530.50	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			412,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 660.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 625.00 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 33/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) 
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นางปิยพร จางวาง)
นักวิชาการศึกษา

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายนิรันดร ไชวมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อนุมัติ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต. 
(มิตรชัย ไชยยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการบ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	660.00	ตร.ม.	-	-	15.00	9,900.00	9,900.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 *ใช้ราคาตามที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	99.00	ลบ.ม.	1,869.16	185,046.84	306.00	30,294.00	215,340.84	
	2.2 ทราซรองพื้น	33.00	ลบ.ม.	450.00	14,850.00	99.00	3,267.00	18,117.00	
	2.3 เหล็กค้ำแครงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	660.00	ตร.ม.	35.00	23,100.00	5.00	3,300.00	26,400.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	6.60	เส้น	330.85	2,183.61	47.00	310.20	2,493.81	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	16.50	เส้น	372.80	6,151.20	53.00	874.50	7,025.70	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.65	เส้น	578.55	954.61	75.00	123.75	1,078.36	
	2.7 ยางหอคอร่อง	59.40	ลิตร	20.00	1,188.00	3.50	207.90	1,395.90	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	33.00	แผ่น	25.00	825.00	-	-	825.00	
	2.9 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 สำหรับลูกรัง (240 Ksc.)	3.75	ลบ.ม.	1,869.16	7,009.35	306.00	1,147.50	8,156.85	
	2.10 เหล็กค้ำแครงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	25.00	ตร.ม.	35.00	875.00	5.00	125.00	1,000.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	24.75	ลบ.ม.	60.00	1,485.00	16.00	396.00	1,881.00	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	49.50	ตร.ม.	-	-	133.00	6,583.50	6,583.50	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน				243,668.61		56,529.35	300,197.96	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3642						409,530.05	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							412,530.05	
	ปรับราคาเป็นเงิน							412,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 33/ 2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางปิยพร จางวาง)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ค.....กรรมการ
 (มิตรชัย ไชยยศ)