

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๕.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๑๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครง บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๕.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๑๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....

๖.๒ .....ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง...ปร.๕.....

๖.๓ .....  
.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวีระพงษ์ ไตรวงศ์ย่อย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็น กรรมการ

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ/เลขาฯ

๗.๔ .....  
.....


**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินวิทาส จังหวัดสกลนคร  
 ประเภทงานทางจราจรโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านข้าวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินวิทาส จังหวัดสกลนคร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
 แบบเลขที่ ท1 - 01/2567  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,076.15	1.3795	408,437.05	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินโอนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคาากลางระดับ อำเภอวารินวิทาส
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			411,437.05	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			411,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 675.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 608.89 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 67/ 2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นางฉวีวรรณ แก้วพรม)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิระพงษ์ ไตรวงศ์ย่อย)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  อนุมิต  
 (นายนิรันดร โสมวงศ์)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
 (มิตรชัย ไชยยศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านจิวสูง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	675.00	ตร.ม.	-	-	15.00	10,125.00	10,125.00	(Strength 240 Ksc) ราคาเป็นค่าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 * ไร้ราคาตามที่ คณะกรรมการ กำหนดราคาทางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตเสริมรูป ค.2 (240 Ksc.)	101.25	ลบ.ม.	1,869.16	189,252.45	306.00	30,982.50	220,234.95	
	2.2 ทรายรองพื้น	33.75	ลบ.ม.	450.00	15,187.50	99.00	3,341.25	18,528.75	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	675.00	ตร.ม.	35.00	23,625.00	5.00	3,375.00	27,000.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	6.75	เส้น	330.85	2,233.24	47.00	317.25	2,550.49	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	16.88	เส้น	372.80	6,291.00	53.00	894.38	7,185.38	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.69	เส้น	578.55	976.30	75.00	126.56	1,102.87	
	2.7 ยางห่อคอร่อง	60.75	ติตร	20.00	1,215.00	3.50	212.63	1,427.63	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	33.75	แผ่น	25.00	843.75	-	-	843.75	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	22.25	ลบ.ม.	60.00	1,334.88	16.00	355.97	1,690.85	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	40.50	ตร.ม.	-	-	133.00	5,386.50	5,386.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				240,959.12		55,117.03	296,076.15	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3795						408,437.05	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							411,437.05	
	ปรับราคาเป็นเงินขอใช้经费							411,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 67/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิระพงษ์ ไกรงษ์เมือง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยยศ)