

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างหอประปาถังสูง บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๗๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....จ้างเหมาก่อสร้างหอประปาถังสูง บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างหอประปาถังสูง ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๕๐ เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ลูก พร้อมเจาะบ่อขนาด ๖ นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันทั้ง จำนวน ๒ ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC ๒ นิ้ว ระยะทาง ๙๖๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้างแบบอ้างอิงเลขที่ ๓๔๑๒๐๑๐ (ส่วนบริหารจัดการน้ำ) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย บ้านแก้ง หมู่ที่ ๓.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙.....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน).....

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ .....ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....
- ๖.๓ .....

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                 |                                |                        |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม          | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น ประธานกรรมการ     |
| ๗.๒ นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา     | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ      | เป็น กรรมการ           |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรี มิตรชัย ไชยยศ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง     | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗.๔ .....                       |                                |                        |

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ร. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)


ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธา


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ( บาท )	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน ( บาท )	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	302,578.24	1.3056	395,046.14	*ใช้ราคาพาณิชย์
2	ก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก)	5,900.00		23,600.00	*ใช้ราคาตามที่
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	คณะกรรมการ
4	เจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์	30,000.00		30,000.00	ระดับอำเภอ วานรนิวาสกำหนด
5	ซัมเมอร์ท ขนาด 1.5 แรงม้า H mar 100 ม. 1 ตัว	18,000.00		18,000	พ.ศ.2559-2560-2565
6	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A.	749.00		749.00	
	เงินประกันผลงานหลัก 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			470,395.14	
	ปรับลดเป็นเงิน			470,000.00	
ตัวอักษร	( สิ้นแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )				


ขนาดหรือเนื้อที่งาน - ตร.ม.      เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ลงชื่อ  ประธาน  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)  
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  อนุมัติ  
(นายนิรันดร ไหมวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยยศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก

พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนวณราคากลางโดย นายศรายุทธ จันทร์คำ


เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<b>งานดิน</b>								*ใช้ราคาพาณิชย์
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	19.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,881.00	1,881.00	เดือนมกราคม
	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	420.00	420.00	99.00	99.00	519.00	พ.ศ.2567
	ลงดินลูกรังปรับสถานที่ก่อสร้าง	200.00	ลบ.ม.	60.00	12,000.00	16.00	3,200.00	15,200.00	*ใช้ราคาตามที่
2	<b>งานแบบหล่อ</b>								คณะกรรมการ
	ไม้แบบ	11.00	ลบ.ฟ.	504.67	5,551.37	-	-	5,551.37	ระดับอำเภอ
	ค่าแรง	32.00	ตร.ม.	-	-	99.00	3,168.00	3,168.00	วานรนิวาสกำหนด
	ค้ำยัน + เคร่าัดแบบ	8.00	ลบ.ฟ.	439.25	3,514.00	-	-	3,514.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ตะปู	8.00	กก.	42.37	338.96	-	-	338.96	
3	<b>งานคอนกรีต</b>								
	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.20	ลบ.ม.	1,822.43	2,186.92	306.00	367.20	2,554.12	
	<b>ยกยอดไป</b>				24,011.25		8,715.20	32,726.45	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)



(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.



(มิตรชัย ไชยศ)

(ลงชื่อ)



(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก

พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศรายุทธ จันทร์คำ


เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	รวมยอดยกมา				24,011.25		8,715.20	32,726.45	*ใช้ราคาพาณิชย์
	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.20	ลบ.ม.	2,009.35	12,457.97	391.00	2,424.20	14,882.17	เดือนมกราคม พ.ศ.2567
4	<b>งานเหล็ก</b>								
	เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54.00	กก.	23.02	1,243.08	3.00	162.00	1,405.08	*ใช้ราคาตามที่
	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300.00	กก.	22.20	6,660.00	3.00	900.00	7,560.00	คณะกรรมการ
	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11.00	กก.	34.37	378.07	-	-	378.07	ระดับอำเภอ
5	<b>งานโครงสร้างเหล็ก</b>								วานรนิวาสกำหนด
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10.00	ท่อน	1,524.30	15,243.00	-	-	15,243.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	4.00	ท่อน	1,307.94	5,231.76	-	-	5,231.76	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	27.00	ท่อน	665.89	17,979.03	-	-	17,979.03	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	32.00	ท่อน	545.33	17,450.56	-	-	17,450.56	
	<b>ยกยอดไป</b>				100,654.72		12,201.40	112,856.12	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567


(ลงชื่อ)



(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.



(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก

พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันหึ่ง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรณนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอรณนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	<b>รวมยอดยกมา</b>				100,654.72		12,201.40	112,856.12	*ใช้ราคาพาณิชย์
	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3.00	ท่อน	464.49	1,393.47	-	-	1,393.47	เดือนมกราคม
	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้าง และท่อ	1.00	รายการ	-	-	27,500.00	27,500.00	27,500.00	พ.ศ.2567
6	<b>ระบบท่อและอุปกรณ์</b>								*ใช้ราคาตามที่
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6.00	ท่อน	665.89	3,995.34	100.00	600.00	4,595.34	คณะกรรมการ
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	1.00	ท่อน	369.63	369.63	48.00	48.00	417.63	ระดับอำเภอ
	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	125.00	125.00	-	-	125.00	วานรนิวาสกำหนด
	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	5.00	ตัว	45.00	225.00	-	-	225.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	4.00	ตัว	105.00	420.00	-	-	420.00	
	ข้องอ 45 เหล็กอบสังกะสี dia. 2"	8.00	ตัว	35.00	280.00	-	-	280.00	
	สามทาง เหล็กอบสังกะสี dia. 3"	1.00	ตัว	195.00	195.00	-	-	195.00	
	<b>ยกยอดไป</b>				107,658.16		40,349.40	148,007.56	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				107,658.16		40,349.40	148,007.56	*ใช้ราคาพาณิชย์
	สามทาง เหล็กอาบสังกะสี dia. 2"	4.00	ตัว	65.00	260.00	-	-	260.00	เดือนมกราคม
	เหล็กรีดท่อ dia 3"	6.00	ตัว	150.00	900.00	-	-	900.00	พ.ศ.2567
	เหล็กรีดท่อ dia 2"	12.00	ชุด	180.00	2,160.00	-	-	2,160.00	*ใช้ราคาตามที่
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia3"แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	3,830.00	3,830.00	75.00	75.00	3,905.00	คณะกรรมการ
	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia2"แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	75.00	75.00	2,775.00	ระดับอำเภอ
	นิปเปิ้ล dia 2"	2.00	ตัว	33.00	66.00	-	-	66.00	วานรนิวาสกำหนด
	ซีเมนต์ dia 2"	1.00	ตัว	105.00	105.00	-	-	105.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	ซีโบลท์ dia 3"	1.00	ตัว	280.00	280.00	-	-	280.00	
	เทปพันเกลียว	12.00	ม้วน	12.00	144.00	-	-	144.00	
	ยกยอดไป				118,103.16		40,499.40	158,602.56	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันทั้ง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการ ละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				118,103.16		40,499.40	158,602.56	*ใช้ราคาพาณิชย์
7	งานปูนฉาบ, คุมแต่ง								เดือนมกราคม
	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4.00	ตร.ม.	52.00	208.00	100.00	400.00	608.00	พ.ศ.2567
8	งานทาสี								*ใช้ราคาตามที่
	ทาสีน้ำมัน	75.00	ตร.ม.	38.00	2,850.00	30.00	2,250.00	5,100.00	คณะกรรมการ
9	งานอื่นๆ								ระดับอำเภอ
	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4"หนา 2.3 มม.	21.00	ท่อน	894.00	18,774.00	-	-	18,774.00	วานรนิวาสกำหนด
	น๊อต dia. 1/2" x 3"	144.00	ตัว	8.00	1,152.00	-	-	1,152.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	อุปกรณ์ยึดตั้ง	1.00	เหมา	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	บันไดเหล็ก	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
10	ระบบท่อและอุปกรณ์								
	ยกยอดไป				154,087.16		44,149.40	198,236.56	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยยศ)

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ใช้น้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก

พร้อมจะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กั้นห้อง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ปันแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				154,087.16		44,149.40	198,236.56	•ใช้ราคาพาณิชย์
	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	241.00	ท่อน	189.00	45,549.00	-	-	45,549.00	เดือนมกราคม
	งานเดินท่อระบบประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	963.00	เมตร	-	-	40.00	38,520.00	38,520.00	พ.ศ.2567
	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	25.00	ท่อน	125.00	3,125.00	-	-	3,125.00	•ใช้ราคาตามที่
	งานเดินท่อระบบประปา PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร	100.00	เมตร	-	-	30.00	3,000.00	3,000.00	คณะกรรมการ
	สายครอบวาวซ์ คู่สาย 3 C ยาว 1.00 ม. (สายโทรทท์ท์ภายนอก)	100.0	เมตร	5.50	550.00	-	-	550.00	ระดับอำเภอ
	กาวประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	142.06	426.18	-	-	426.18	วานรนิวาสกำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด 2 นิ้ว	20.00	ตัว	25.00	500.00	-	-	500.00	
	ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด 2 นิ้ว	20.00	ตัว	29.00	580.00	-	-	580.00	
	ยกยอดไป				204,817.34		85,669.40	290,486.74	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วทรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศรายุทธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				204,817.34		85,669.40	290,486.74	*ใช้ราคาพาณิชย์
	ข้ออ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ตัว	31.78	317.80	-	-	317.80	เดือนมกราคม
	ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ตัว	45.33	226.65	-	-	226.65	พ.ศ.2567
	ข้อต่อสามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 4 หุน	5.00	ตัว	35.00	175.00	-	-	175.00	*ใช้ราคาตามที่
	ข้อต่อสามทาง ขนาด 4 หุน	5.00	ท่อน	5.61	28.05	-	-	28.05	คณะกรรมการ
11	<b>งานระบบไฟฟ้า</b>								ระดับอำเภอ
	ตู้ควบคุม (ตู้เหล็กกันน้ำ) ขนาด 0.40X0.60 ม.	1.00	ตู้	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	วานรนิวาสกำหนด
	เบรกเกอร์ 1 P 45 A	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	แมกเนติกพรอมโอเวอร์โวลต์ครีเลย์(22/230 Ac (1))20A	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	
	ฟิวส์กระปุก (ลูกฟิวส์ 6A)	1.00	ตัว	100.00	100.00	-	-	100.00	
	ยกยอดไป				208,864.84		85,669.40	294,534.24	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรหม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างท่อประปาตั้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก  
พร้อมจะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กั้นห้อง จำนวน 2 ท่อน เจะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร  
ตอนที่ก่อสร้าง ป้ายกั้น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				204,817.34		85,669.40	290,486.74	*ไว้ราคาภาษี
	ซื้อง 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	10.00	ตัว	31.78	317.80	-	-	317.80	เดือนมกราคม
	ซื้อท่อตามทาง ขนาด 2 นิ้ว	5.00	ตัว	45.33	226.65	-	-	226.65	พ.ศ.2567
	ซื้อท่อตามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 4 ฟุต	5.00	ตัว	35.00	175.00	-	-	175.00	*ไว้ราคาตามที่
	ซื้อท่อตามทาง ขนาด 4 ฟุต	5.00	ท่อน	5.61	28.05	-	-	28.05	คณะกรรมการ
11	งานระบบไฟฟ้า								ระดับอำเภอ
	ตู้ควบคุม (ตู้เหล็กกันน้ำ) ขนาด 0.40X0.60 ม.	1.00	ตู้	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	วานรนิวาสกำหนด
	เบรกเกอร์ 1 P 45 A	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	แผงนตึกพร้อมไฮเวอร์โทลครีเอต(22230 Ac (1))20A	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	
	ฟิวส์กรุป (ลูกฟิวส์ 6A)	1.00	ตัว	100.00	100.00	-	-	100.00	
	ยกของไป				208,864.84		85,669.40	294,534.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567


(ลงชื่อ)



(นางฉวีวรรณ แก้วพรหม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.



(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก

พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศรายุทธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				208,864.84		85,669.40	294,534.24	*ใช้ราคาพาณิชย์
	แอมป์มิเตอร์ ย่างวัด 0-50 A	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00	เดือนมกราคม
	โวลต์มิเตอร์	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00	พ.ศ.2567
	สายไฟ VCF 2x1.5 มม.	100.00	เมตร	10.00	1,000.00	-	-	1,000.00	*ใช้ราคาคานที่
	สายเมน THW-A ขนาด 16 มม.	200.00	เมตร	10.00	2,000.00	-	-	2,000.00	คณะกรรมการ
	สายไฟคอนโทรลอ่อนสีแดง 1x1.5 มม. (VSF)	1.00	ม้วน	600.00	600.00	-	-	600.00	ระดับอำเภอ
	สายไฟคอนโทรลอ่อนสีขาว 1x1.5 มม. (VSF)	1.00	ม้วน	600.00	600.00	-	-	600.00	วานรนิวาสกำหนด
	สายไฟ Power สายอ่อน 1x4 มม. (VSF)	5.00	เมตร	20.00	100.00	-	-	100.00	พ.ศ.2559-2560-2565
	รีเลย์คเตอร์สวิทช์ (3 in 1)	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	
	Push Bolton Switch ON-OFF (เขียว-แดง)	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	
	ยกยอดไป				214,064.84		85,669.40	299,734.24	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรหม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอบประปาต้งสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศราวุธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				214,064.84		85,669.40	299,734.24	*ใช้ราคาพาณิชย์
	สายไฟคอนโทรลอ่อนสีแดง 1x1.5 มม. (VSF)	1.00	ม้วน	600.00	600.00	-	-	600.00	เดือนมกราคม
	สายไฟคอนโทรลอ่อนสีขาว 1x1.5 มม. (VSF)	1.00	ม้วน	600.00	600.00	-	-	600.00	พ.ศ.2567
	สายไฟ Power สายอ่อน 1x4 มม. (VSF)	5.00	เมตร	20.00	100.00	-	-	100.00	*ใช้ราคาตามที่
	ซีแลคเตอร์สวิทช์ (3 in 1)	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	คณะกรรมการ
	Push Bolton Switch ON-OFF (เขียว-แดง)	1.00	ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00	ระดับอำเภอ
	สายไฟเมนต เบอร์ 1x25	2.00	ม้วน	572.00	1,144.00	-	-	1,144.00	วานรนิวาสกำหนด
									พ.ศ.2559-2560-2565
	ยกยอดไป				216,908.84		85,669.40	302,578.24	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยยศ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างหอบประปาถึงสูง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 3.60 เมตร สูง 11.90 เมตร ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ลูก พร้อมเจาะบ่อขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน 2 ท่อน เจาะระบบแอร์ และขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC 2 นิ้ว ระยะทาง 963.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

แบบอ้างอิงเลขที่ 3412010 (ส่วนบริหารจัดการน้ำ)

หน่วยงานประมาณการรายละเอียดโครงการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลางโดย นายศรายุทธ จันทร์คำ

เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				216,908.84		85,669.40	302,578.24	
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							302,578.24	
	Factor F							1.3056	
	รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน							395,046.14	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							398,046.14	
	ขนาด 6 นิ้ว พร้อมท่อ PVC กันพัง จำนวน							30,000.00	เจาะระบบแอร์
	มิเตอร์ไฟฟ้า 15 A.							749.00	
	ถังน้ำพลาสติก ขนาด 2000 ลิตรจำนวน 4 ถัง							23,600.00	
	มอร์ต ขนาด 1.5 แรงม้า H mar 100 เมตร							18,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น							470,395.14	
	ขอใช้เพียง							470,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 83/ 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ)

  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

  
(มิตรชัย ไชยช)

กรรมการ