

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๒๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบแปลน และรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้าย โครง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๗.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙.....มีนาคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๓๒๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ .....ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง...ปร.๕.....
- ๖.๓ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                           |                          |                    |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๗.๑ นางสาวมะลิวัน วรรณवास | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางปิยพร จางวาง       | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  | เป็น กรรมการ       |
| ๗.๓ นายศรายุทธ จันทร์คำ   | ตำแหน่ง นายช่างโยธา      | เป็น กรรมการ       |
| ๗.๔ .....                 |                          |                    |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดสุรินทร์

ประเภทงานทางชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงดินดูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.40 x 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


แบบเลขที่ ท1 - 01/2567


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	231,693.39	1.3795	319,621.03	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคาากลางระดับ อำเภอวารินชำราบ
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			322,621.03	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	ปรับราคาเป็นเงิน			322,000.00	
ตัวอักษร					


ขนาดหรือเนื้อที่งาน 520.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 619.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 109/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสาวมะลิวัน วรรณवास)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางปิยพร จางวาง)  
นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายนิรันดร โอมวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายศรายุทธ จันทร์คำ)  
นายช่างโยธา



ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผนที่ 1/1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังใหญ่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.40 x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	520.00	ตร.ม.	-	-	15.00	7,800.00	7,800.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								(Strength 240 Ksc)
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	78.00	ลบ.ม.	1,869.16	145,794.48	306.00	23,868.00	169,662.48	*ราคาคืนคืนถั่ววัสดุ
	2.2 ทรายรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	450.00	11,700.00	99.00	2,574.00	14,274.00	ก่อสร้างของพาณิชย์
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	520.00	ตร.ม.	35.00	18,200.00	5.00	2,600.00	20,800.00	จังหวัดสกลนคร
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	5.20	เส้น	310.33	1,613.72	47.00	244.40	1,858.12	เดือนกุมภาพันธ์
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	13.00	เส้น	352.18	4,578.34	53.00	689.00	5,267.34	พ.ศ. 2567
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.30	เส้น	520.44	676.57	75.00	97.50	774.07	* ไร่ราคาเดิมที่
	2.7 ขางหอยค่อง	46.80	ลิตร	20.00	936.00	3.50	163.80	1,099.80	คณะกรรมการ
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	26.00	แผ่น	25.00	650.00	-	-	650.00	กำหนดราคากลางระดับ
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	17.14	ลบ.ม.	60.00	1,028.35	16.00	274.23	1,302.58	อำเภอวานรนิวาส
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	39.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,187.00	5,187.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
5	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.40 x1.00 ม.	6.00	ท่อน	387.00	2,322.00	116.00	696.00	3,018.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				187,499.46		44,193.93	231,693.39	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3795						319,621.03	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							322,621.03	
	ปรับราคาเป็นเงิน							322,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 109/ 2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมะลิวัน วรรณวาส)

(นางปิทร จงวาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรายุทธ จันทร์คำ)