

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙.....
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เส้นที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร

เส้นที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทางตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน

เส้นที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

เส้นที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรัง ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครง บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๙.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๕.....เมษายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๕๙,๕๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....

๖.๒ใบสรุปประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง...ปร.๕.....

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เป็น กรรมการ

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ/เลขานุการ

๗.๔

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน **เส้นที่ 1** ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร

เส้นที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางลงตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 คท.0.30 x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

เส้นที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 คท.0.30 x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

เส้นที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 คท.0.30 x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อ้างอิงแบบเลขที่ ท1 - 01/2567


ประมาณการตามแบบประมาณราคา จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	334,695.71	1.3642	456,591.89	*ราคาค่าเงินค่าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย <u>เงื่อนไข</u> เงินย่ำลวงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,591.89	
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			459,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 744.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 617.61 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 128/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

(ลงชื่อ) 
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายนิรันดร์ โสมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อนุมัติ

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. 
(มิตรชัย ไชยยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผนที่ 1/4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังให้ต่ำกว่าข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	184.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,760.00	2,760.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								(Strength 240 Ksc)
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ก.2 (240 Ksc.)	27.60	ลบ.ม.	1,869.16	51,588.82	306.00	8,445.60	60,034.42	*ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุ
	2.2 ทราयरองพื้น	9.20	ลบ.ม.	450.00	4,140.00	99.00	910.80	5,050.80	ก่อสร้างของพาณิชย์
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	184.00	ตร.ม.	35.00	6,440.00	5.00	920.00	7,360.00	จังหวัดสกลนคร
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.84	เส้น	310.33	571.01	47.00	86.48	657.49	เดือนกุมภาพันธ์
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	4.60	เส้น	352.18	1,620.03	53.00	243.80	1,863.83	พ.ศ. 2567
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	0.46	เส้น	520.44	239.40	75.00	34.50	273.90	* ไร่ราคาคมที่
	2.7 ขางหยอดร่อง	16.56	ลิตร	20.00	331.20	3.50	57.96	389.16	คณะกรรมการ
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	9.20	แผ่น	25.00	230.00	-	-	230.00	กำหนดราคากลางระดับ
3	งานให้ต่ำกว่าลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	6.06	ลบ.ม.	60.00	363.88	16.00	97.03	460.91	อำเภอวานรนิวาส
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	13.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,835.40	1,835.40	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	ยกยอดไป				65,524.33		15,391.57	80,915.91	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 128/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผนที่ 2/4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสาวท หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ปริมาณงานเส้นที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.30 x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				65,524.33		15,391.57	80,915.91	
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	252.00	ตร.ม.	-	-	15.00	3,780.00	3,780.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 * ใช้ราคาค่าที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	37.80	ลบ.ม.	1,869.16	70,654.25	306.00	11,566.80	82,221.05	
	2.2 ทราซของพื้น	12.60	ลบ.ม.	450.00	5,670.00	99.00	1,247.40	6,917.40	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	252.00	ตร.ม.	35.00	8,820.00	5.00	1,260.00	10,080.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	2.52	เส้น	310.33	782.03	47.00	118.44	900.47	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	6.30	เส้น	352.18	2,218.73	53.00	333.90	2,552.63	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	0.63	เส้น	520.44	327.88	75.00	47.25	375.13	
	2.7 ยางหยอดร่อง	22.68	ลิตร	20.00	453.60	3.50	79.38	532.98	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	12.60	แผ่น	25.00	315.00	-	-	315.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	8.31	ลบ.ม.	60.00	498.36	16.00	132.89	631.25	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	18.90	ตร.ม.	-	-	133.00	2,513.70	2,513.70	
5	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.30 x1.00 ม.	5.00	ท่อน	340.00	1,700.00	102.00	510.00	2,210.00	
	ยกยอดไป				156,964.18		36,981.34	193,945.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 128/ 2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพัชรินทร์ นามวงษา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผนที่ 3/4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสาวท หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอรามโนวาส จังหวัดสกลนคร


รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน เส้นที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงหินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.30 x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				156,964.18		36,981.34	193,945.52	
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	192.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,880.00	2,880.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 ทน 0.15 ม.								(Strength 240 Ksc)
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	28.80	ลบ.ม.	1,869.16	53,831.81	306.00	8,812.80	62,644.61	*ราคาลิ้นค้าเฉลี่ยวัสดุ
	2.2 ทราयरองพื้น	9.60	ลบ.ม.	450.00	4,320.00	99.00	950.40	5,270.40	ก่อสร้างของพาณิชย์
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	192.00	ตร.ม.	35.00	6,720.00	5.00	960.00	7,680.00	จังหวัดสกลนคร
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.92	เส้น	310.33	595.83	47.00	90.24	686.07	เดือนกุมภาพันธ์
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	4.80	เส้น	352.18	1,690.46	53.00	254.40	1,944.86	พ.ศ. 2567
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	0.48	เส้น	520.44	249.81	75.00	36.00	285.81	* ไร่ราคาตามที่
	2.7 ขางหยอครื่อง	17.28	ลิตร	20.00	345.60	3.50	60.48	406.08	คณะกรรมการ
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	9.60	แผ่น	25.00	240.00	-	-	240.00	กำหนดราคากลางระดับ
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	6.33	ลบ.ม.	60.00	379.70	16.00	101.25	480.95	อำเภอรามโนวาส
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	14.40	ตร.ม.	-	-	133.00	1,915.20	1,915.20	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
5	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.30 x1.00 ม.	6.00	ท่อน	340.00	2,040.00	102.00	612.00	2,652.00	
	ยกยอดไป				227,377.39		53,654.11	281,031.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 128/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพชรินทร์ นามวงษา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แหนที่ 4/4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน เส้นที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 116.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.30 x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดไป				227,377.39		53,654.11	281,031.51	
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	116.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,740.00	1,740.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาคำนวณวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 *ใช้ราคาตามที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	17.40	ลบ.ม.	1,869.16	32,523.38	306.00	5,324.40	37,847.78	
	2.2 ทราเวอร์ซพื้น	5.80	ลบ.ม.	450.00	2,610.00	99.00	574.20	3,184.20	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	116.00	ตร.ม.	35.00	4,060.00	5.00	580.00	4,640.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.16	เส้น	310.33	359.98	47.00	54.52	414.50	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	2.90	เส้น	352.18	1,021.32	53.00	153.70	1,175.02	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	0.29	เส้น	520.44	150.93	75.00	21.75	172.68	
	2.7 ขางหอยครื่อง	10.44	ลิตร	20.00	208.80	3.50	36.54	245.34	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	5.80	แผ่น	25.00	145.00	-	-	145.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	3.82	ลบ.ม.	60.00	229.40	16.00	61.17	290.58	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	8.70	ตร.ม.	-	-	133.00	1,157.10	1,157.10	
5	พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ศก.0.30 x1.00 ม.	6.00	ท่อน	340.00	2,040.00	102.00	612.00	2,652.00	
	ยกยอดไป				270,726.21		63,969.50	334,695.71	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							334,695.71	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3642						456,591.89	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							459,591.89	
	ปรับราคาเป็นเงิน							459,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 128/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567

(ลงชื่อ) *Ab om* ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ) *พริ้ม* กรรมการ

(นางสาวพริ้ม นามวงษา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. *ช* กรรมการ

(นิตรชัย ไชยยศ)