

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ เส้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เส้นที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร
- เส้นที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครง บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ ๑๑.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๘.....มกราคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน).....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....
- ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๗.๑ นางสาวมะลิวัน วรรณवास | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางปิยพร งามวาง | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | เป็น กรรมการ |
| ๗.๓ นายศรายุทธ จันทร์คำ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | เป็น กรรมการ/เลขาฯ |
| ๗.๔ | | |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 ประเภทงานทางซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.จำนวน 1 เส้น บ้านร่วมเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11
 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 แบบเลขที่ ท1 - 01/2567
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	144,638.61	1.3642	197,315.99	*ราคาค่าวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินโอน เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,315.99	
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			200,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 328.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 609.76 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยที่ 35/ 2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวมะลิวัน วรรณวาส)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางปิยพร จางวาง)
 นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายนิรันดร โสมวงศ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศรายุทธ จันทร์คำ)
 นายช่างโยธา

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ปร.4 แผนที่ 1/2


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. จำนวน 2 เส้น
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ขาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหลต่ำข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	104.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,560.00	1,560.00	
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								(Strength 240 Ksc)
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	15.60	ลบ.ม.	1,869.16	29,158.90	306.00	4,773.60	33,932.50	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
	2.2 ทราขรองพื้น	5.20	ลบ.ม.	450.00	2,340.00	99.00	514.80	2,854.80	ก่อสร้างของพาณิชย์
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	104.00	ตร.ม.	35.00	3,640.00	5.00	520.00	4,160.00	จังหวัดสกลนคร
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ขาว 10 ม. (SR - 24)	1.04	เส้น	330.85	344.08	47.00	48.88	392.96	เดือนพฤศจิกายน
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ขาว 10 ม. (SD - 30)	2.60	เส้น	372.80	969.28	53.00	137.80	1,107.08	พ.ศ. 2566
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ขาว 10 ม. (SR - 24)	0.26	เส้น	578.55	150.42	75.00	19.50	169.92	* ใช้ราคาตามที่
	2.7 ขางหยอดร่อง	9.36	ลิตร	20.00	187.20	3.50	32.76	219.96	คณะกรรมการ
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	5.20	แผ่น	25.00	130.00	-	-	130.00	กำหนดราคากลางระดับ
3	งานไหลต่ำทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	3.90	ลบ.ม.	60.00	234.00	16.00	62.40	296.40	อำเภอวานรนิวาส
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	7.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,037.40	1,037.40	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	ยกยอดไป				37,153.88		8,707.14	45,861.02	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวมะลิวัน วรรณวาส)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 35/ 2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศราวุธ (จันทร์คำ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางปิยพร จางวาง)

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. จำนวน 2 เส้น
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดสุรินทร์
กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน เส้นที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชกขอคมา				37,153.88		8,707.14	45,861.02	
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	224.00	ตร.ม.	-	-	15.00	3,360.00	3,360.00	(Strength 240 Ksc) *ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 * ใช้ราคาตามที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวารินชำราบ
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 ทน 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	33.60	ลบ.ม.	1,869.16	62,803.78	306.00	10,281.60	73,085.38	
	2.2 ทราสรองพื้น	11.20	ลบ.ม.	450.00	5,040.00	99.00	1,108.80	6,148.80	
	2.3 เหล็กค้ำแรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	224.00	ตร.ม.	35.00	7,840.00	5.00	1,120.00	8,960.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	2.24	เส้น	330.85	741.10	47.00	105.28	846.38	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	5.60	เส้น	372.80	2,087.68	53.00	296.80	2,384.48	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	0.56	เส้น	578.55	323.99	75.00	42.00	365.99	
	2.7 ยางหยอดร่อง	20.16	ลิตร	20.00	403.20	3.50	70.56	473.76	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	11.20	แผ่น	25.00	280.00	-	-	280.00	
3	งานไหล่ทางลูกรังด้านละ 0.50 ม.(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	8.40	ลบ.ม.	60.00	504.00	16.00	134.40	638.40	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	16.80	ตร.ม.	-	-	133.00	2,234.40	2,234.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				117,177.63		27,460.98	144,638.61	
5	ค่า FACTOR F งานทาง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รวม	1.3642 1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	ปรับราคาเป็นเงินขอใช้เพียง							200,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 35/2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวมาลีวัน วรรณวาส)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางปิยพร จางวาง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศรายุทธ จันทร์คำ)