



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาดัก คสล. จำนวน 3 เส้น

งาน เส้นที่ 1 ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม. ยาว 85.00 ม. ลึก 0.45 ม.

เส้นที่ 2 ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม. ยาว 60.00 ม. ลึก 0.45 ม.

เส้นที่ 3 ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม. ยาว 110.00 ม. ลึก 0.45 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

แบบเลขที่ 12/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย	279,726.75	1.3795	385,883.05	ก่อสร้างของ
					จังหวัดสกลนคร
					เดือนธันวาคม
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	พ.ศ. 2566
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				* ใช้ราคาตามที่
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				คณะกรรมการ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				กำหนดราคากลางระดับ
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		388,883.05	
ขอใช้เพียง		ขอใช้เพียง		388,800.00	



ขนาดหรือเนื้อที่ 255.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,524.71 บาท / เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 69/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)   
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย


เห็นชอบ

(ลงชื่อ)   
(นางสาวเมธีรัตน์ โคตรปัญญา)  
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

(ลงชื่อ)   
(นายนิรันดร ไชยมวงค์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

อนุมัติ

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.   
(มิตรชัย ไชยยศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาปิด คสล.จำนวน 3 เส้น  
ปริมาณงาน เส้นที่ 1 ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม.ยาว 85.00 ม.ลึก 0.45 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานออกแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวิศวกรรมโครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู คสล.								*ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุ
	1.1จุดดินถมกลับ	21.25	ลบ.ม.	-	-	90.00	1,912.50	1,912.50	ก่อสร้างของ
	1.2วางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม. ยาว 85.00 ม.ลึก 0.45 ม.	85.00	เมตร	550.00	46,750.00	40.00	3,400.00	50,150.00	จังหวัดสกลนคร
	1.3ฝาปิดวางระบายน้ำ ขนาด 0.35 x 0.50 x 0.08 ม.	170.00	ฝา	210.00	35,700.00	10.00	1,700.00	37,400.00	เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
	1.4ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก./ถุง	3.00	ถุง	139.25	417.75	-	-	417.75	* ใช้ราคาตามที่
	1.5ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	-	-	900.00	คณะกรรมการ
	1.6ถมลูกรัง	25.00	ลบ.ม.	60.00	1,500.00	16.00	400.00	1,900.00	กำหนดราคากลางระดับ
2	งานอื่นๆให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการที่กำหนด								กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน								92,680.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 69/ 2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวณิรัตน์ โคตรปัญญา)


(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ค.....กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยยศ)


รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วย พร้อมฝาบปิด คสล.จำนวน 3 เส้น  
ปริมาณงาน เส้นที่ 2 ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม.ยาว 60.00 ม.ลึก 0.45 ม.  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานออกแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายศราวุธ จันทร์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							92,680.25	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู คสล.								*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
	1.1 ขุดดินถมกลับ	15.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	1,350.00	1,350.00	ก่อสร้างของ
	1.2 วางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม. ยาว 68.00 ม.ลึก 0.45 ม.	60.00	เมตร	550.00	33,000.00	40.00	2,400.00	35,400.00	จังหวัดสกลนคร
	1.3 ฝาบปิดวางระบายน้ำ ขนาด 0.35 x 0.50 x 0.08 ม.	120.00	ฝาบ	210.00	25,200.00	10.00	1,200.00	26,400.00	เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
	1.4 ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก./ถุง	3.00	ถุง	139.25	417.75	-	-	417.75	* ใช้ราคาตามที่ คณะกรรมการ
	1.5 ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	450.00	900.00	-	-	900.00	กำหนดราคาถาวรระดับ
	1.6 ถมลูกรัง	20.00	ลบ.ม.	60.00	1,200.00	16.00	320.00	1,520.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการที่กำหนด								
รวมค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน								158,668.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 69/ 2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวมณีรัตน์ โศทรปัญญา)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยยศ)

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างวางระบบบำบัดน้ำด้วย พร้อมฝาปิด คสล.จำนวน 3 เส้น

ปริมาณงาน เส้นที่ 3 ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม. ยาว 110.00 ม. ลึก 0.45 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


หน่วยงานออกแบบและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ประมาณราคาโดย นายคราตุท ธันท์คำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				-		-	158,668.00	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ
1	งานวิศวกรรม โครงสร้างวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู คสล.								ก่อสร้างของ
	1.1 ขุดดินถมกลับ	21.25	ลบ.ม.	-	-	90.00	1,912.50	1,912.50	จังหวัดสกลนคร
	1.2 วางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. ขนาดปากในกว้าง 0.30 ม. ยาว 85.00 ม. ลึก 0.45 ม.	110.00	เมตร	550.00	60,500.00	40.00	4,400.00	64,900.00	เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
	1.3 ฝาปิดรางระบายน้ำ ขนาด 0.35 x 0.50 x 0.08 ม.	220.00	ฝา	210.00	46,200.00	10.00	2,200.00	48,400.00	* ใช้ราคาค่าที่
	1.4 ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก./ถุง	5.00	ถุง	139.25	696.25	-	-	696.25	คณะกรรมการ
	1.5 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	กำหนดราคากลางระดับ
	1.6 ถมลูกรัง	50.00	ลบ.ม.	60.00	3,000.00	16.00	800.00	3,800.00	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
2	งานอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามรูปแบบรายการที่กำหนด								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							279,726.75	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3795						385,883.05	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวม							388,883.05	
	ปรับเป็นเงิน							388,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 69/2567 ลงวันที่ 30 มกราคม 2567

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นางสาวณิรัตน์ โคตรปัญญา)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ค.  .....กรรมการ  
(มิตรชัย ไชยยศ)