

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๓๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๔.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง แบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ ท ๑-๐๑/๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายโครง บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๙.....มีนาคม ๒๕๖๗.....เป็นเงิน.....๔๓๕,๕๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง.....แบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ใบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง.....ปร.๕.....
- ๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| ๗.๑ นางฉวีวรรณ แก้วพรม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวสุตารัตน์ อุตศาสตร์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | เป็น กรรมการ |
| ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีมิตรชัย ไชยยศ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗.๔ | | |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินนิวาส จังหวัดสกลนคร

ประเภทงานทางซื้อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านข้าวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวารินนิวาส จังหวัดสกลนคร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

แบบเลขที่ ท1 - 01/2567

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	313,783.96	1.3795	432,864.97	*ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 *ใช้ราคาตามที่คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวารินนิวาส
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย เงินโอนโย เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหลัก 0 % อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			435,864.97	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
ตัวอักษร	ปรับราคาเป็นเงิน			435,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่งาน 724.50 ตร.ม. เฉลี่ยราคาประมาณ 601.10 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 110/ 2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ)



เห็นชอบ

(นางชนิษฐา ชุกกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุดารัตน์ อุตศาสตร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายนิรันดร โสมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.



กรรมการ

(มิตรชัย ไชยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. สถานที่ก่อสร้าง/ที่ตั้งโครงการ บ้านจิวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดการประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กำหนดราคากลาง ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 207.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงคิณลูกรังไหล่ทางตามความเหมาะสม หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 724.50 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ถนนลูกรังเดิม	724.50	ตร.ม.	-	-	15.00	10,867.50	10,867.50	(Strength 240 Ksc) *ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุ ก่อสร้างของพาณิชย์ จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 * ใช้ราคาตามที่ คณะกรรมการ กำหนดราคากลางระดับ อำเภอวานรนิวาส
2	งานพื้นผิวจราจร คสล. 1:2:4 หนา 0.15 ม.								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จรูป ค.2 (240 Ksc.)	108.68	ลบ.ม.	1,869.16	203,130.96	306.00	33,254.55	236,385.51	
	2.2 ทราชมรองพื้น	36.23	ลบ.ม.	450.00	16,301.25	99.00	3,586.28	19,887.53	
	2.3 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WM ขนาด Ø 4.0 มม.#0.10x0.30 ม.	724.50	ตร.ม.	35.00	25,357.50	5.00	3,622.50	28,980.00	
	2.4 เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	14.35	เส้น	310.33	4,453.24	47.00	674.45	5,127.69	
	2.5 เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม. ยาว 10 ม. (SD - 30)	-	เส้น	352.18	-	53.00	-	-	
	2.6 เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม. ยาว 10 ม. (SR - 24)	1.81	เส้น	520.44	942.65	75.00	135.84	1,078.49	
	2.7 ยางหอยคร่อง	65.21	ลิตร	20.00	1,304.10	3.50	228.22	1,532.32	
	2.8 โฟม 0.80x1.20x0.01 เมตร (ตัดขาดทุกระยะ 10 เมตร)	36.23	แผ่น	25.00	905.63	-	-	905.63	
3	งานไหล่ทางลูกรังลงตามความเหมาะสม(พร้อมปรับแต่งเรียบ)	10.00	ลบ.ม.	60.00	600.00	16.00	160.00	760.00	
4	ค่าแรงประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อ	62.10	ตร.ม.	-	-	133.00	8,259.30	8,259.30	กำหนด พ.ศ.2559-2560-2565
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				252,995.32		60,788.64	313,783.96	
	ค่า FACTOR F งานทาง	1.3795						432,864.97	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	-	-	-	3,000.00	3,000.00	
	รวม							435,864.97	
	ปรับราคาเป็นเงินขอใช้เพียง							435,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ที่ 110/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางฉวีวรรณ แก้วพรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภาวิณี อุดศาสตร์)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(มิตรชัย ไชยยศ)